CEEE_EQTL-085-2022 Porto Alegre, 04 de novembro de 2022.

AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Assunto: Consulta Pública Nº 138 de 13/10/2022. Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2022 - 1ª Emissão (SETEMBRO/2022)

Prezados,

No âmbito da Consulta Pública Nº 138 de 13/10/2022, Processo nº 48360.000158/2022-31, a CEEE-D, após avaliação, identificou não serem necessários neste momento alguns dos reforços indicados no POTEE para na Subestação Eldorado do Sul.

Os reforços apontados levaram em consideração o cenário do estudo da região metropolitana de Porto Alegre, Nº EPE-DEE-RE-088/2018-rev0, iniciado em 2015 e concluído em 2018, com as projeções de mercado realizadas na época, com horizonte no ano de 2030.

Ocorre que a mudança de cenário ocasionada pelas questões de saúde pública de impacto global, advindas da pandemia do Covid-19, bem como, a influência de outros fatores relevantes no mercado, como o crescimento da mini e microgeração distribuída, impactaram sobremaneira no desenvolvimento do mercado projetado, resultando em um comportamento distinto do originalmente esperado.

No que diz respeito a Subestação Eldorado do Sul, atualmente a CEEE-D possui 7 alimentadores em operação e não é necessário novo módulo. Ainda, a evolução da carga não justifica a instalação do banco de capacitores adicional.

Diante deste contexto, entendemos ser necessária a alteração da coluna I, linha 27, aba “Alterações e Retiradas T”, do arquivo POTEE_2022___Versao_Consulta_Publica_v4 Editalvel.xlsx, conforme destacado na imagem abaixo.

DESCRIÇÃO
Substituição do TF 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por outro TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição de 1 CT 23kV, arranjo BS 2º TF 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) 1 CT 230kV, arranjo BD4 1 CT 23kV, arranjo BS Recapacitação do barramento 23 kV BPT Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Capacitor em derivação 23 kV 1 x 3,6 Mvar (3Ø) . **(Excluir)** 1 CCD 23kV, arranjo BS 7 ELs 23 kV, arranjo BPT **(Alterar para 6)** 2 IB 23kV, arranjo BPT Desativação de 6 ELs 23kV Demolição de prédio de comando

Sendo o que se reserva na oportunidade, a CEEED se coloca à disposição para contribuir e esclarecer quaisquer eventuais pontos adicionais.

Atenciosamente,

LAZARO SERRA SOARES FILHO:02077115343

Assinado de forma digital por LAZARO SERRA SOARES FILHO:02077115343
Dados: 2022.11.04 15:24:26 -03'00'

Lázaro Soares
Gerente de Regulação e Mercado
CEEE -D